

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust 4*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0427-04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 4*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 3.5*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
<b>2</b>		<b>PODŁOGA strych</b>			
4	KNR-W 4- d.2 01 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm z zastosowaniem desek z demontażu PRZEWIDZIEĆ UZUPEŁNIENIE 15 % NOWYMI DESKAMI 6.3*18.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.920</b>
5	KNR-W 4- d.2 01 0604-03	Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr.min 10cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pałapie 115.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.920</b>
6	KNR 0-15II d.2 0517-01	Ekranu zabezpieczającego z folii ZABEZPIECZENIE WEŁNY FOLIĄ PAROPRZEPUSZCZALNĄ MIN 160gr/m <sup>2</sup> 115.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.920</b>
7	KNR 4-01 d.2 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków DESEK PODŁOGOWYCH Z DEMONTAŻU JAK I NOWYCH 115.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.920</b>
<b>3</b>		<b>OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ OGNOODPORNEJ OCIEPLANEJ</b>			
8	NNRNKB d.3 202 1016-02	(z.I) okna o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> "Poltrocal" OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ ZE SCHODAMI 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4- d.3 01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych uzupełnienie stropu 1.95*1.3	m m	2.535	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.535</b>
10	KNR-W 4- d.3 01 0414-02	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm 2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.530</b>
11	KNR-W 4- d.3 01 0413-01	Wymiana ślepego pałapu bez wymiany łąt z desek o grubości 25 mm 2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.530</b>
12	KNR-W 4- d.3 01 0405-03	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gisowe 2.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.530</b>
<b>4</b>		<b>POSADZKA Z PANELI PODŁOGOWYCH Z OKUCIEM KONIECZNYCH KRAWĘDZ NAROŻNIKAMI METALOWYMI I WYMIANĄ LUB NAPRAWĄ PROGÓW DRZWIOWYCH</b>			
13	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.1*8.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.970</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
-----	---------------	------	----	---------	----------------	---	---	---

PODSUMOWANIE

			DEMONTAŻ	
RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

MUFLON DOCIEPLENIE STOPU PODDASZA.KSTPRZESUMOWANIE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	PODEST Sprzęt
RAZEM				

**OGÓŁEM**

**Słownie: zero i 00/100 zł**

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>1</b>								
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>								
1	KNR 4- d.1 01 0426- 03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z de- sek nieotynkowanych na wpust lub pół- pust obmiar = 4*2.5 = 10.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.21r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.1000	0.000	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
2	KNR 4- d.1 01 0427- 04	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali obmiar = 4*2.5 = 10.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.39r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3.9000	0.000	0.00		
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
3	KNR 4- d.1 01 0431- 02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej obmiar = 3.5*1 = 3.500 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 6.06r-g/m <sup>2</sup>	r-g	21.2100	0.000	0.00		
2*		-- M -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III 0.0092m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0322	0.000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III 0.006m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0210	0.000		0.00	
4*		kłamy ciesielskie 2.2kg/m <sup>2</sup>	kg	7.7000	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.24kg/m <sup>2</sup>	kg	0.8400	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		<b>PODŁOGA strych</b>						
4	KNR-W	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm z zastosowaniem desek z demontażu PRZEWIDZIEĆ UZUPEŁNIENIE 15 % NOWYMI DESKAMI obmiar = 6.3*18.4 = 115.920 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	4-01							
	0415-05							
1*		-- R -- robocizna 1.12r-g/m <sup>2</sup>	r-g	129.8304	0.000	0.00		
2*		-- M -- tarcica 32 mm jednostronie strugana 0.20m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	23.1840	0.000		0.00	
3*		WKRETY DO GK 0.17kg/m <sup>2</sup>	kg	19.7064	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
5	KNR-W	Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr.min 10cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie obmiar = 115.92 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	4-01							
	0604-03							
1*		-- R -- robocizna 0.23r-g/m <sup>2</sup>	r-g	26.6616	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty z wełny mineralnej gr 10 cm' 1.05m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	121.7160	0.000		0.00	
3*		FOLIA IZOLACYJNA 1.1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	127.5120	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
6	KNR 0-	Ekranu zabezpieczającego z folii ZABEZPIECZENIE WEŁNY FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA MIN 160gr/m <sup>2</sup> obmiar = 115.92 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	15II							
	0517-01							
1*		-- R -- robocizna 0.1633r-g/m <sup>2</sup>	r-g	18.9297	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia PE 1.3m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	150.6960	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0001m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0116	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0005m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0580	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
7	KNR 4-	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków DESEK PODŁOGOWYCH Z DEMONTAŻU JAK I NOWYCH obmiar = 115.92 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.2	01 0631-01							
1*		-- R -- robocizna 0.32r-g/m <sup>2</sup>	r-g	37.0944	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Pyrolak W-10 skł. A 0.3kg/m <sup>2</sup>	kg	34.7760	0.000		0.00	
3*		Pyrolak W-10 skł. B 0.15kg/m <sup>2</sup>	kg	17.3880	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

PODSUMOWANIE

PODŁOGA strych

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>3</b>		<b>OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ OGNOODPORNEJ OCIEPLANEJ</b>						
8	NNRNKB	(z.l) okna o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> "Poltrocal" OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ	m <sup>2</sup>					
d.3	202	ZE SCHODAMI						
	1016-02	obmiar = 1 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 6.37r-g/m <sup>2</sup>	r-g	6.3700	0.000	0.00		
2*		-- M -- schody strychowe LWF 70X120 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1.0000	0.000		0.00	
3*		kit trwale plastyczny 0.41kg/m <sup>2</sup>	kg	0.4100	0.000		0.00	
4*		pianka poliuretanowa 0.27kg/m <sup>2</sup>	kg	0.2700	0.000		0.00	
5*		kątownik aluminiowy 4.13m/m <sup>2</sup>	m	4.1300	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.03m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0300	0.000			0.00
8*		środek transportowy 0.05m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.0500	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
9	KNR-W	Wymiana drewnianych belek stropowych	m					
d.3	4-01	uzupełnienie stropu						
	0412-01	obmiar = 1.95*1.3 = 2.535 m						
1*		-- R -- robocizna 2.38r-g/m	r-g	6.0333	0.000	0.00		
2*		-- M -- belki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 0.055m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.1394	0.000		0.00	
3*		papa asfaltowa izolacyjna 400 0.24m <sup>2</sup> /m	m <sup>2</sup>	0.6084	0.000		0.00	
4*		bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III 0.008m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0203	0.000		0.00	
5*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.008m <sup>3</sup> /m	m <sup>3</sup>	0.0203	0.000		0.00	
6*		klamry ciesielskie 0.25kg/m	kg	0.6338	0.000		0.00	
7*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.24kg/m	kg	0.6084	0.000		0.00	
8*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
10	KNR-W	Wymiana podsufitki z desek niestругanych	m <sup>2</sup>					
d.3	4-01	o grubości 25 mm						
	0414-02	obmiar = 2.53 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0.92r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.3276	0.000	0.00		
2*		-- M -- deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II 0.027m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0683	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.09kg/m <sup>2</sup>	kg	0.2277	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>		<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11	KNR-W d.3 4-01 0413-01	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm obmiar = 2.53 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 1.1r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.7830	0.000	0.00		
2*		-- M -- deski iglaste wymiarowe nasyczone 19-25 mm kl.II 0.025m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0.0632	0.000		0.00	
3*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.12kg/m <sup>2</sup>	kg	0.3036	0.000		0.00	
4*		papa asfaltowa izolacyjna 400 1m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.5300	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>				
12	KNR-W d.3 4-01 0405-03	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe obmiar = 2.53 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.85r-g/m <sup>2</sup>	r-g	2.1505	0.000	0.00		
2*		-- M -- gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.02kg/m <sup>2</sup>	kg	0.0506	0.000		0.00	
3*		płyty gipsowo-kartonowe 1.06m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.6818	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>						<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
<b>Cena jednostkowa:</b>				<b>0.00</b>				

PODSUMOWANIE

OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ OGNOODPORNEJ OCIEPLANEJ

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł



Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		<b>POSADZKA Z PANELI PODŁOGOWYCH Z OKUCIEM KONIECZNYCH KRAWĘDZ NAROŻNIKAMI METALOWYMI I WYMIANĄ LUB NAPRAWĄ PROGÓW DRZWIOWYCH</b>						
13 d.4 202 1136-01	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar = 3.1*8.7 = 26.970 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/m <sup>2</sup>	r-g	14.5638	0.000	0.00		
2*		-- M -- panele podłogowe 1.04m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28.0488	0.000		0.00	
3*		listwy przyściennie z drewna 1.16m/m <sup>2</sup>	m	31.2852	0.000		0.00	
4*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.015kg/m <sup>2</sup>	kg	0.4046	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.008m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.2158	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.018m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0.4855	0.000			0.00
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>								
<b>Cena jednostkowa:</b>			<b>0.00</b>			<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>

PODSUMOWANIE

POSADZKA Z PANELI PODŁOGOWYCH Z OKUCIEM KONIECZNYCH KRAWĘDZ NAROŻNIKAMI METALOWYMI I WYMIANĄ LUB NAPRAWĄ PROGÓW DRZWIOWYCH

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

**OGÓŁEM**

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0426-03</b>	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust	m <sup>2</sup>	4*2.5 = 10.000	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR 4-01 0427-04</b>	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m <sup>2</sup>	4*2.5 = 10.000	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNR 4-01 0431-02</b>	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m <sup>2</sup>	3.5*1 = 3.500	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>PODŁOGA strych</b>				
4 d.2	<b>KNR-W 4-01 0415-05</b>	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm z zastosowaniem desek z demontażu PRZEWIDZIEĆ UZUPEŁNIENIE 15 % NOWYMI DESKAMI	m <sup>2</sup>	6.3*18.4 = 115.920	0.00	0.00
5 d.2	<b>KNR-W 4-01 0604-03</b>	Izolacja cieplna z wełny mineralnej gr.min 10cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pałapie	m <sup>2</sup>	115.92	0.00	0.00
6 d.2	<b>KNR 0-15II 0517-01</b>	Ekranu zabezpieczającego z folii ZABEZPIECZENIE WEŁNY FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNĄ MIN 160gr/m2	m <sup>2</sup>	115.92	0.00	0.00
7 d.2	<b>KNR 4-01 0631-01</b>	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków DESEK PODŁOGOWYCH Z DEMONTAŻU JAK I NOWYCH	m <sup>2</sup>	115.92	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ OGNOODPORNEJ OCIEPLANEJ</b>				
8 d.3	<b>NNRNKB 202 1016-02</b>	(z.l) okna o powierzchni do 1.0 m2 "Poltrocal" OSADZENIE KLAPY STRYCHOWEJ ZE SCHODAMI	m <sup>2</sup>	1	0.00	0.00
9 d.3	<b>KNR-W 4-01 0412-01</b>	Wymiana drewnianych belek stropowych uzupełnienie stropu	m	1.95*1.3 = 2.535	0.00	0.00
10 d.3	<b>KNR-W 4-01 0414-02</b>	Wymiana podsufitki z desek niestругanych o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	2.53	0.00	0.00
11 d.3	<b>KNR-W 4-01 0413-01</b>	Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	2.53	0.00	0.00
12 d.3	<b>KNR-W 4-01 0405-03</b>	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gisowe	m <sup>2</sup>	2.53	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>POSADZKA Z PANELI PODŁOGOWYCH Z OKUCIEM KONIECZNYCH KRAWĘDZ NAROŻNIKAMI METALOWYMI I WYMIANĄ LUB NAPRAWĄ PROGÓW DRZWIOWYCH</b>				
13 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	3.1*8.7 = 26.970	0.00	0.00
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł