

---

**KOSZTORYS**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń  
ADRES INWESTYCJI : Jelenia Góra ul.Cieplicka  
INWESTOR : Dom Kultury "MUFLON"  
ADRES INWESTORA : Jelenia Góra ul. Cieplicka  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
DATA OPRACOWANIA : 30.07.2014

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.07.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻ</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.3*4.9+1.75*0.8+1.7*0.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.632</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0604-01	DEMONTAŻ Izolacja przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z ścian na (4.9+7.3)*2*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
<b>2</b>		<b>PODŁOGA STROP</b>			
3	KNR-W 4-01 d.2 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm NA PŁYTE OSB 25 MM frezowaną Z KONIECZNĄ KONSTRUKCJĄ WPORCZĄ I WZMACNIAJĄCĄ. PŁYTY OSB ODIZOLOWANE OD KONSTRUKCJI TWARDĄ TAŚMĄ GUMOWĄ 7.3*4.9+1.75*0.8+1.7*0.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.632	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.632</b>
4	KNR-W 4-01 d.2 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych.Przekrój wzmocnienia dobrać do wysokości belek stropowych 5.4*8*2	m m		
				86.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.400</b>
5	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej AKUSTYCZNEJ gr.min 5cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pałapie 38.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.630</b>
6	KNR-W 4-01 d.2 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej AKUSTYCZNEJ gr. min 5 cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z z ułożeniem na STELAŻU DRUGA WARSTWA 38.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				38.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.630</b>
<b>3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
7	KNR-W 2-02 d.3 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem i wyrównaniem ścian po demontażach 61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				61.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
<b>4</b>		<b>PODEST</b>			
8	KNR-W 2-02 d.4 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej WYIZOLOWANE OD PODŁOGI I ŚCIAN PRZEKŁADKAMI AKUSTYCZNYMI 0.15*0.1*2.5*6	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
				0.225	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.225</b>
9	KNR-W 4-01 d.4 0415-05	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm NA PŁYTE OSB 25 MM Z KONIECZNĄ KONSTRUKCJĄ WPORCZĄ I WZMACNIAJĄCĄ 2.5*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.375	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.375</b>
10	KNR-W 4-01 d.4 0604-03	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej AKUSTYCZNEJ gr. min 5cm przestrzeni międzybelkowej NA STELAŻU 4.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				4.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.100</b>
<b>5</b>		<b>OŚWIETLENIE</b>			
11	KNR 5-08 d.5 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym 100	m m		
				100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
12	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych min podwójnych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 7	szt. szt.		
				7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
<b>6</b>		<b>WYWÓZ GRUZU</b>			
13	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 61*0.01 38.63*0.032	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.610 1.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.846</b>

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>DEMONTAŻ</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	7.3*4.9+ 1.75*0.8+ 1.7*0.86 = 38.632	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0604-01</b>	DEMONTAŻ Izolacja przeciwdźwiękowa z płyt styropia- nowych i z ścian na	m <sup>2</sup>	(4.9+7.3)*2* 2.5 = 61.000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>PODŁOGA STROP</b>				
3 d.2	<b>KNR-W 4-01 0415-05</b>	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm NA PŁYTĘ OSB 25 MM frezowaną Z KONIECZNĄ KONSTRUKCJĄ WPORCZĄ I WZMACNIAJĄCĄ. PŁYTY OSB ODIZOLOWANE OD KONSTRUKCJI TWARDA TAŚMA GUMOWĄ	m <sup>2</sup>	7.3*4.9+ 1.75*0.8+ 1.7*0.86 = 38.632	0.00	0.00
4 d.2	<b>KNR-W 4-01 0412-03</b>	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych.Przekrój wzmocnienia dobrać do wysokości belek stropowych	m	5.4*8*2 = 86.400	0.00	0.00
5 d.2	<b>KNR-W 4-01 0604-03</b>	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej AKUSTYCZNEJ gr.min 5cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie	m <sup>2</sup>	38.63	0.00	0.00
6 d.2	<b>KNR-W 4-01 0604-03</b>	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej AKUSTYCZNEJ gr. min 5 cm przestrzeni międzybelkowej istniejących stropów drewnianych z z ułożeniem na STELAŻU DRUGA WARSTWA	m <sup>2</sup>	38.63	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>ŚCIANY</b>				
7 d.3	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem i wyrównaniem ścian po demontażach	m <sup>2</sup>	61	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>PODEST</b>				
8 d.4	<b>KNR-W 2-02</b> <b>0407-01</b>	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyczonej WYIZOLOWANE OD PODŁOGI I ŚCIAN PRZEKŁADKAMI AKUSTYCZNYMI	m <sup>3</sup> drew.	0.15*0.1* 2.5*6 = 0.225	0.00	0.00
9 d.4	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0415-05</b>	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm NA PŁYTE OSB 25 MM Z KONIECZNĄ KONSTRUKCJĄ WPORCZĄ I WZMACNIACJĄ	m <sup>2</sup>	2.5*1.75 = 4.375	0.00	0.00
10 d.4	<b>KNR-W 4-01</b> <b>0604-03</b>	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej AKUSTYCZNEJ gr. min 5cm przestrzeni międzybelkowej NA STELAŻU	m <sup>2</sup>	4.1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
5		<b>OŚWIETLENIE</b>				
11 d.5	<b>KNR 5-08 0210-01</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym	m	100	0.00	0.00
12 d.5	<b>KNR 5-08 0309-02</b>	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych min podwójnych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.	7	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7/5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
6		<b>WYWÓZ GRUZU</b>				
13 d.6	<b>KNR 4-01 0108-09 0108-10</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>	1.846	0.00	0.00



Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł