

Przedmiar prac do wykonania na terenie MDK „Muflon”.

Lp.	Opis wykonywanych prac	Jedn. miary	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Likwidacja starych hydrantów	szt.	2		
2	Budowa nowego zasilania wodnego od przyłącza wodnego zlokalizowanego w piwnicy bezpośrednio na hydranty (lokalizacja parter i I-sze piętro) – rura stalowa ocynkowana 32' i 25'	mb	do pomiaru		
3	Montaż trójnika za wodomierzem	szt.	1		
4	Montaż zabezpieczenia zaworu antyskażenowego	szt.	1		
5	Montaż filtra skośnego siatkowego	szt.	1		
6	Montaż i podłączenie nowych hydrantów z węzłem półsztywnym	szt.	2		
7	Pomiar wydajności oraz wydanie dokumentów popomiarowych	szt.	2		
	Razem:				